

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей (строение 1)															
Обозначение		Наименование				Примечание									
01-ВЕН/18-СК13-АС1-С1		Общие архитектурные решения													
01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1		Стеновые и кровельные ограждающие конструкции													
01-ВЕН/18-СК13-КЖ1-С1		Конструкции железобетонные. Фундаменты													
01-ВЕН/18-СК13-КЖ1И-С1		Конструкции железобетонные. Фундаменты. Изделия													
01-ВЕН/18-СК13-КЖ2-С1		Конструкции железобетонные. Цокольные панели													
01-ВЕН/18-СК13-КЖ2И-С1		Конструкции железобетонные. Цокольные панели. Изделия													
01-ВЕН/18-СК13-КЖ3-С1		Конструкции железобетонные. Колонны													
01-ВЕН/18-СК13-КЖ3И-С1		Конструкции железобетонные. Колонны. Изделия													
01-ВЕН/18-СК13-КЖ4-С1		Конструкции железобетонные. Полы.													
01-ВЕН/18-СК13-КЖ5-С1		Конструкции железобетонные. Плиты перекрытий													
01-ВЕН/18-СК13-КМ1-С1		Конструкции металлические. Покрытие													
01-ВЕН/18-СК13-КМ2-С1		Конструкции металлические. Наружный фахверк, каркас пристраиваемых помещений, наружные лестницы.													
01-ВЕН/18-СК13-КМ3-С1		Конструкции металлические. Внутренний фахверк, внутренние лестницы.													
01-ВЕН/18-СК13-ЭОМ-С1		Электрическое освещение и электрооборудование													
01-ВЕН/18-СК13-ВК-С1		Внутренние системы водоснабжения и канализации													
01-ВЕН/18-СК13-ОВ-С1		Отопление, вентиляция и кондиционирование													
01-ВЕН/18-СК13-ПС-С1		Пожарная сигнализация													
01-ВЕН/18-СК13-АК-С1		Автоматизация комплексная													
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей (внутриплощадочные решения)															
Обозначение		Наименование				Примечание									
01-ВЕН/18-СК13-ГП		Генеральный план													
01-ВЕН/18-СК13-ЭС		Электроснабжение													
01-ВЕН/18-СК13-НБК		Наружные сети водоснабжения и канализации													
01-ВЕН/18-СК13-ТС		Тепловые сети													
01-ВЕН/18-СК13-НСС		Наружные сети связи													
01-ВЕН/18-СК13-КПП		Контрольно-пропускной пункт													
Ведомость ссылочных документов															
Обозначение		Наименование				Примечание									
СП 20.13330.2011		Нагрузки и воздействия													
СП 28.13330.2012		Защита строительных конструкций от коррозии													
СП 16.13330.2012		Стальные конструкции													
СП 70.13330.2012		Несущие и ограждающие конструкции													
СП 131.13330.2012		Строительная климатология													
СНиП 12-03-2001		Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования													
СНиП 12-04-2002		Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство													
Ведомость спецификаций комплекта 01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1															
Лист		Наименование				Примечание									
9		Спецификация наружных сэндвич-панелей													
19		Окна наружные. Общие указания. Спецификация наружных окон													
27		Спецификация наружных дверей, ворот (начало)													
28		Спецификация наружных дверей, ворот (окончание). Сводная спецификация наружных дверей, ворот													
01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1															
«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».															
Изм.		Кол.уч.		Лист		№ док		Подпись		Дата					
Разраб.		Якунина								04.18					
Проверил		Черкасов								04.18					
ГИП		Авдулов								04.18					
Н. контр.		Авдулов								04.18					
Строение 1										Стадия		Лист		Листов	
										Р		1		32	
Общие данные (начало)										ООО"КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

		Ведомость рабочих чертежей комплекта 01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1 (начало)						Ведомость рабочих чертежей комплекта 01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1 (окончание)											
		Лист						Наименование						Примечание					
		1						Общие данные (начало)											
		2						Общие данные (продолжение)											
		3						Общие данные (окончание)											
		4						План на отм. 0.000											
		5						План на отм. +3.600											
		6						План кровли. Узел 1, 2, 3.											
		7						Раскладка стеновых панелей по оси А, Г. Раскладка стеновых панелей. Вид А, Г, Ж, Л, Н											
		8						Раскладка стеновых панелей по оси 1, 7. Раскладка стеновых панелей. Вид Б, В, Д, Е, И, К, М. Раскладка кровельны панелей по оси 1											
		9						Спецификация наружных сэндвич-панелей											
		10						Фасады в осях Г-А и А-Г. Фасады в осях 1-7 и 7-1											
		11						Узлы 1-4											
		12						Узелы 18,19,20											
		13						Узлы 5,6,12,13											
		14						Узлы 7-11											
		15						Узлы 14-17											
		16						Узлы А-Л											
		17						Ведомость фасонных элементов											
		18						Цветовое решение фасадов в осях Г-А, А-Г, 1-7, 7-1. Ведомость отделки фасада											
		19						Окна наружные. Общие указания. Спецификация наружных окон											
		20						Оконный блок ОК-1											
		21						Оконный блок ОК-2											
		22						Оконный блок ОК-3											
		23						Оконный блок ОК-4											
		24						Оконный блок ОК-5											
		25						Оконный блок ОК-6											
		26						Двери, ворота наружные. Общие указания											
		27						Спецификация наружных дверей, ворот (начало)											
		28						Спецификация наружных дверей, ворот (окончание). Сводная спецификация наружных дверей, ворот											
								Рабочая документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.											
								Главный инженер проекта _____ Авдулов П.И.											
Взам. инв. №																			
Подпись и дата																			
Инв. № подл.																			

																01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1	
																«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».	
Изм.		Кол.уч.		Лист		№ док		Подпись		Дата							
Разраб.				Якунина						04.18							
Проверил				Черкасов						04.18							
										04.18							
ГИП				Авдулов						04.18							
Н. контр.				Авдулов						04.18							


						</											

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


- Общие данные:
- Комплект чертежей марки 01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1 разработан по заданию на проектирование, выданному Заказчиком.
 - Объект строительства – “Производственно-складской комплекс №13 “Industrial City”, расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка,13.
 - Чертежи разработаны для следующих условий строительства:
 - расчетный вес снегового покрова для района III – 180 кг/м²;
 - температура наиболее холодной пятидневки: обеспеченностью 0,92 –минус 25°С,
 - обеспеченностью 0,98 –минус 29°С;
 - нормативное значение ветрового давления – 23 кг/м²;
 - уровень ответственности здания – II (нормальный);
 - степень огнестойкости здания – III;
 - класс конструктивной пожарной опасности – С0;
 - среда неагрессивная по отношению к металлоконструкциям.
 - За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 168,70 (Балтийская система высот).
 - Изготовление и монтаж строительных конструкций выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
 - СП 16.13330.2011 “Стальные конструкции”;
 - СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции”;
 - СП 53-101-98 “Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций”;
 - ГОСТ 23118-2012 “Конструкции стальные строительные. Общие технические условия”;
 - Заводские сварные швы выполнить по ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 23518-79 в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85 или в его смеси с аргоном по ГОСТ 10157-79 сварной проволокой Св-08Г2С. Монтажные сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75 электродами Э42А/аналог. Минимальные катеты сварных швов принимать по таблице 38 СП 16.13330.2011 “Стальные конструкции”, кроме тех случаев, когда катет шва указан на чертеже.
 - Монтаж панелей начинается с проверки правильности сборки металлического каркаса зданий и возведения цоколя (геометрических размеров, вертикальности, плоскости и т.д.).
 - Монтаж стеновых панелей ведется после возведения цоколя.
 - Монтаж панелей ведется от цоколя здания снизу вверх. Для снижения вибрации и плотного прилегания панелей по наружным поверхностям колонн наносится самоклеющаяся лента Абрис ЛТ.
 - Перед монтажом стеновых панелей на цоколь здания устанавливается опорный элемент цоколя.
 - Для крепления панелей следует использовать специальные самосверлящие шурупы – SFS intek SDT-14-A19-5.5x160 (для панелей толщиной 120 мм). Сэндвич-панели крепятся к стойкам фахверка. Зазоры между торцами панелей, торцом и цоколем уплотняют минераловатной плитой в полиэтиленовой пленке и закрывают нащельником из оцинкованного стального листа толщиной 0,6 мм с полимерным покрытием. Геометрия нащельников разработана в чертежах в соответствии с узлами. Нащельники устанавливаются на самоклеящейся уплотнительной ленте и крепятся к обшивкам панелей комбинированными заклепками SFS intek ATC-D-3,2x8,0.
 - Перед монтажом панели удалить пленку с замковой части панели. Пленка на наружной стороне панели удаляется сразу после ее установки. Пленка на внутренней стороне панели может быть удалена после окончания всех монтажных работ, но не позднее 3-х месяцев с момента изготовления панелей.
 - Для резки панелей, вырезов технологических отверстий можно применять инструмент, позволяющий холодную резку, не допускающий сильного нагрева металла (электр. ножниц, электр. лобзик и т.п.). После резки удалить образовавшуюся стружку с поверхности панели с помощью щетки.
 - Укладку панелей начинать с крайней оси каждого отдельно возводимого фасада.
 - Идеальным вариантом для монтажа панелей как стеновых, так и кровельных служит траверса с вакуумным захватом. При использовании такого захвата защитную пленку удалить перед монтажом. Панели небольшой длины и веса допускается монтировать вручную. Для подъема панелей и переноса их к месту установки при монтаже, наряду с рекомендуемым захватом, допускается применение специальных винтовых захватов с обрезиненными губками, которые навешивают на траверсу.
 - Панели, стыкующиеся с окном, дверью, воротами из-за стыковки с ригелями и соседними панелями требуют повышенного внимания. Иногда требуется вырезки части панели под проем.
 - Особое внимание уделять усилию затягивания самосверлящих шурупов. Избегать излишнего затягивания крепежа, поскольку это снижает срок службы его и может повредить панель. Первым признаком слишком сильного затягивания является появление вмятин на поверхности панели. При креплении соблюдать расстояние от края панели указанное на чертежах. Перед креплением панелей в местах расположения шурупов необходимо устранить защитную пленку.
 - Перед установкой фасонных элементов все монтажные зазоры необходимо заполнить утеплителем. Все элементы крепятся согласно чертежам. Нахлест фасонных элементов 100 мм. Для предотвращения проникновения влаги во внутрь конструкции следует уплотнять стык между фасонными элементами и панелью уплотнительной лентой Абрис Лб 10х2.
 - Защиту металлоконструкций от коррозии выполнить в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012. На предприятии-изготовителе нанести 2 слоя грунт-эмали ГФ-021/аналог (ГОСТ 25129-82) и 2 слоя эмали ПФ-115/аналог (ГОСТ 6465-76). Общая толщина лакокрасочного покрытия должна быть не менее 80мкм
 - Отклонения положения и геометрии металлокаркаса и его элементов не должны превышать предельные значения,

- указанные в СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции” (табл. 4.9):
- отклонения отметок опорных поверхностей колонны и опор от проектных ±5мм;
 - разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор по ряду и в пролете ±3мм;
 - смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении ±5мм;
 - отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении ±10мм;
 - стрела прогиба (кривизна) колонны не более 8мм;
 - отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков 0; –5мм;
 - расстояния между прогонами ±5мм.
- Все работы по строительству объекта и эксплуатации грузоподъемных механизмов необходимо вести в строгом соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 “Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87”, СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87”; СП 28.13330.2012 “Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85”; СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования”; СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство”. Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Необходимо выполнить ограждение опасных зон, устроить проходы, проезды и переходы с соблюдением правил движения строительного автотранспорта по территории строительной площадки, разместить административные, санитарно-бытовые помещения, знаки безопасности и наглядную агитацию по безопасности труда.
 - Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
 - Альбом смотреть вместе с альбомом 01-ВЕН/18-СК13-КМ2-С1 “Конструкции металлические. Наружный фахверк, каркас пристраиваемых помещений, наружные лестницы”.

						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1				
						«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					
Разраб.		Якунина			04.18	Строение 1		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Черкасов			04.18			Р	3	
						Общие данные (окончание)		ООО"КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"		
ГИП		Авдулов			04.18					
Н. контр.		Авдулов			04.18					



Композитная схема



Судане
#1


Судане
#2

Судане
#3

	Стена из сэндвич-панелей - 120 мм
	Перегородка из сэндвич-панелей - 100 мм
	Перегородки из эпоксидных листов ГКЛ 2000x1200x12,5 ГОСТ 6266-97 - 125 мм
	Перегородки из эпоксидных листов ГКЛ 2000x1200x12,5 ГОСТ 6266-97 - 125 мм
	Перегородки из эпоксидных влагостойких листов ГКЛВ 2000x1200x12,5 ГОСТ 6266-97 - 125 мм

						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1			
						«Производственно-складской комплекс №13 Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технограда, 13»			
Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата	Страница 1		Емкость	Листов
Разработчик		Якунина			04.18	P		4	
Проверил		Черкасов			04.18				
Ген. директор		Абдулов			04.18	План на отв. 0.000		ООО «КРКРЕИПРОЕКТ»	
Н. контр.		Абдулов			04.18				


Имя, №, дата, Подпись и дата, Виза, №, дата



Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
201	Подсобное помещение (амтресол)	60.38	
202	Подсобное помещение (амтресол)	58.19	
203	Подсобное помещение (амтресол)	58.19	
204	Подсобное помещение (амтресол)	58.19	
205	Подсобное помещение (амтресол)	58.19	
206	Подсобное помещение (амтресол)	60.38	
Итого по этажу		353.52	

Компоновочная схема





Условные обозначения

- Стена из сэндвич-панелей - 120 мм
- Перегорода из сэндвич-панелей - 100 мм
- Перегорода из гипсокартонных листов ГКЛ 2000x1200x12.5 ГОСТ 6266-97 - 125 мм
- Перегорода из гипсокартонных листов ГКЛ 2000x1200x12.5 ГОСТ 6266-97 - 125 мм
- Перегорода из гипсокартонных влагостойких листов ГКЛВ 2000x1200x12.5 ГОСТ 6266-97 - 125 мм

01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1			
«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарк, 13»			
Им.	Колл.	Лист	№
Разработ.	Утвержден	Подпись	Дата
Проверен	Чертежник	Подпись	Дата
ГИП	Авдильев	Подпись	Дата
И. контр.	Авдильев	Подпись	Дата
Сторона 1			
Страна	Лист	Листов	
Р	5		
План на отм. +3.600			
ООО «УСКРЕТИНПРОЕКТ»			

Формат А2х4




Спецификация элементов кровли					
п/п	Наименование материала	Ед. изм.	По расчету	Кол-во с учетом краевых устрой	Примечание
1	2	3	4	5	
1	Устройство пароизоляционного слоя Пароизоляция Паробарьер СА 500 (Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ)	м ²	4540,0	4590,0	
2	Устройство теплоизоляционного слоя ТЕХНОНИКОЛЬ Н ЭКСТРА (100 мм) (Технофур Н ЭКСТРА)	м ³	416,6	+5% (437,4 м ³)	
	ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ (40 мм)	м ³	158,8	+5% (166,7 м ³)	
	ТЕХНОНИКОЛЬ Н ЭКСТРА, для ковра* (100 мм) (Технофур Н ЭКСТРА)	м ³	15,4	+5% (16,2 м ³)	
	ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ (50 мм)	м ³	1,06	+5% (1,2 м ³)	
	Устройство гидроизоляционного слоя ПВБ мембрана ECOLAST V-RP (1,2 мм)	м ²	4629,0	4672,5	
3	ПВБ мембрана ECOLAST V-RP (1,5 мм)* Очиститель для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ* Воронка водоприемная	м ² л шт	28,0 3,0 20	40,0 3,0	
4	Устройство примычаний к вертикальным поверхностям ПВБ мембрана ECOLAST V-RP (1,2 мм)	м ²	456,0	472,5	
	Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 3м	м.п.	465,0	600,0	
	Санорез сверлопрокольный ТехноНИКОЛЬ 5,5х35	шт.	4635,0	5000,0	
	Рейка примыкания алюминиевая ТехноНИКОЛЬ 3м	м.п.	465,0	540,0	
	Гидротек ТехноНИКОЛЬ Пти 600 мм Клей-битумная изоляция, крепление теплоизоляции к мембраны к основаниям**	шт.	113,0	120,0	
5	XPS CARBON PROF SLOPE (3,4% элемент J)	м ³	10,3	10,4	
	XPS CARBON PROF SLOPE (3,4% элемент K)	м ³	13,0	13,2	
	XPS CARBON PROF (40 мм)	м ³	3,5	3,6	
	XPS CARBON PROF SLOPE (1,7 % элемент A)	м ³	4,2	4,4	
	XPS CARBON PROF SLOPE (1,7 % элемент B)	м ³	8,6	8,8	
	XPS CARBON PROF SLOPE (1,7 % элемент C)	м ³	5,6	5,8	
	Телевскопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (120 мм)	шт.	2594,4	26320	
	Телевскопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (130 мм)	шт.	435	330	
	Телевскопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (140 мм)	шт.	871	940	
	Телевскопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (150 мм)	шт.	16,80	1800	
	Телевскопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (170 мм)	шт.	418	740	
	Телевскопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (180 мм)	шт.	313	330	
	Телевскопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (200 мм)	шт.	436	560	
	Телевскопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (220 мм)	шт.	209	260	
	Санорез сверлопрокольный ТехноНИКОЛЬ 4,8х 50 мм	шт.	2594,4	26000	
Санорез сверлопрокольный ТехноНИКОЛЬ 4,8х 70 мм	шт.	2540	3000		
Санорез сверлопрокольный ТехноНИКОЛЬ 4,8х 80 мм	шт.	1230	1500		
Санорез сверлопрокольный ТехноНИКОЛЬ 4,8х 100 мм	шт.	235	500		
Санорез сверлопрокольный ТехноНИКОЛЬ 4,8х 160 мм	шт.	157	500		
6	Оцинкованная сталь, толщ. 0,8мм	п.м	453		

* Положения несут рекомендательный характер
 ** Количество крепежа дано с учетом закрепления мембраны, над клиновидной теплоизоляцией
 ПВХмембрана ЕСОPLAST V-PP (15 мм) - неармированная ПВХ мембрана для изготовления элементов усиления и сопряжения с различными конструкциями, такими как трубы, воронки и др.
 ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА, для гофр применяется для укладки в гофры профилированного листа покрытия


					01-ВН/18-СК13-АС2-С1			
					«Производственно-кладовый комплекс ФПД Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Новоселки, перешуртка Технопарк, 13»			
Иск.	Копия	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разработчик	Якунина Черкасова			<i>[Подпись]</i>	04.18			
Проверил				<i>[Подпись]</i>	04.18	Страница 1		
						Р	6	
ГИП	Абдулов			<i>[Подпись]</i>	04.18			
Н. контр.				<i>[Подпись]</i>	04.18	План кровли: Узлы 1, 2, 3		
						ООО КУРСКОПРОЕКТИ		

1. Работы по возведению кровли вести согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2".
2. Выполнить увеличение уклона к воронке в радиусе 600мм вокруг нее (заглубление воронки на 30мм относительно уровня кровли).
3. Разуклонку припараллельной зоны и между воронками выполнить с помощью кленовидной теплоизоляции "ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-К/ЛИН".


Раскладка стеновых панелей по оси А (фасад в осях 1-7)




Раскладка стеновых панелей. Вид А




Раскладка стеновых панелей. Вид Г




Раскладка стеновых панелей. Вид Ж



Раскладка стеновых панелей. Вид Л



Раскладка стеновых панелей по оси Г (фасад в осях 7-1)



1. Самосверлящий шуруп см. прим. п.2

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Минеральная вата

Стойка фахверка с100х4

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Панель цокольная ПЦ

Буквенные и цифровые оси

2. Самосверлящий шуруп см. прим. п.2

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Минеральная вата

Стойка фахверка с100х4

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Буквенные и цифровые оси

3. Самосверлящий шуруп см. прим. п.2

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Минеральная вата

Стойка фахверка с100х4

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Буквенные и цифровые оси

4. Самосверлящий шуруп см. прим. п.2

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Минеральная вата

Стойка фахверка с100х4

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Буквенные и цифровые оси

5. Самосверлящий шуруп см. прим. п.2

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Минеральная вата

Стойка фахверка с100х4

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Буквенные и цифровые оси

6. Самосверлящий шуруп см. прим. п.2

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Минеральная вата

Стойка фахверка с100х4

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Буквенные и цифровые оси

7. Самосверлящий шуруп см. прим. п.2

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Минеральная вата

Стойка фахверка с100х4

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Буквенные и цифровые оси

8. Самосверлящий шуруп см. прим. п.2

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Минеральная вата

Стойка фахверка с100х4

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Буквенные и цифровые оси

9. Самосверлящий шуруп см. прим. п.2

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Минеральная вата

Стойка фахверка с100х4

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Буквенные и цифровые оси

Узел стыковки стеновых панелей по длине (см. прим. п.1)

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Самосверлящий шуруп см. прим. п.2

Стойка фахверка с100х4

Сэндвич-панель толщиной 120мм

Буквенные и цифровые оси

Условные обозначения:

ПС 1 — геометрическое исполнение наружной панели

Примечания:

1. Стеновые панели по длине монтируются с зазором 20 мм.

2. Для крепления сэндвич-панелей использовать самосверлящий шуруп SFS интек SDT 14-A19-5.5x160:

- по 3 в ряд шурупа на панель и прогон для сэндвич-панелей средних пролетов;
- по 4 в ряд шурупа на панель и прогон для сэндвич-панелей крайних пролетов.

3. Спецификация наружных сэндвич-панелей смотри А9

4. Промени в сэндвич-панелях выполнять после их монтажа к стойкам фахверка.

5. Узлы 1-11 смотри данный лист




























6. Все отверстия в сэндвич-панелях назн. ОБ см. совместно с данным листом и с альбомом 01-БЕН/18-СК13-ОБ-С1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработ.	Жукина	04.18			
Проверил.	Черкасов	04.18			
ГИП	Абдулов	04.18			
Н. контр.	Абдулов	04.18			

01-БЕН/18-СК13-АС2-С1		
«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13»		
Строение 1		
Стация	Лист	Листов
Р	7	

Раскладка стеновых панелей по оси А, Г, Ж, Л, Н

ООО "КУРСПРОЕКТИ" Формат А2х3



Узел стыковки стеновых панелей по длине
(см. прим. п.1)

Условные обозначения:

ПС 1 — геометрическое исполнение наружной панели

Примечания:

1. Стеновые панели по длине монтировать с зазором 20 мм.
2. Для крепления сэндвич-панелей использовать самонавинчивающий шуруп SFS инт SOT 14-A19-5,5x160
 - по 3 ряд шурупа на панель и прогон для сэндвич-панелей срединных пролетов,
 - по 4 ряд шурупа на панель и прогон для сэндвич-панелей крайних пролетов.
3. Спецификации наружных сэндвич-панелей см.табл. А9
4. Премья 9 сэндвич-панелей выполнять после их монтажа к стойкам фальсверка.
5. Узлы 1-9 смонтировать данным лист
6. Все ответы в 9 сэндвич-панелях назн. Об см. совместно с данным листом и с альбомом 01-БЕН/18-(К13)-Об-С1

					01-ВН/18-СК13-АС2-С1		
					«Производственно-складской комплекс №13 industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарк, 13»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		
Разраб.		Листина			04.18	Страница	лист
Проверил		Черкасский			04.18	р	8
Страница 1							
ГИП		Авдзюлов			04.18	Расшифровка сведений нанесен по оси 1. Расшифровка сведений нанесен. Выд. Б, Д, Е, Ж, К, М. Расшифровка сведений нанесен по оси 1	
Н. контр.		Авдзюлов			04.18	ООО "КРОКРЕТИОНПРОКТ"	

Спецификация наружных сэндвич-панелей

Марка поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Количество наружных сэндвич-панелей по фасадам, шт.																	Масса ед. шт.	Примечание
			по осн А	по осн Г	по осн 1	по осн 7	Вид А	Вид Б	Вид В	Вид Г	Вид Д	Вид Е	Вид Ж	Вид И	Вид К	Вид Л	Вид М	Вид Н	Всего		
ПС 1	ТУ 5284-003-5465594 4-2004	“Белпанель” С4-120.1190.5480-0.5мп-0.5см	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7024
ПС 2		“Белпанель” С4-120.1190.5480-0.5мп-0.5см	-	-	12	12	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	26		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
ПС 3		“Белпанель” С4-120.1000.5480-0.5мп-0.5см	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7024
ПС 4		“Белпанель” С4-120.1000.5960-0.5мп-0.5см	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7024
ПС 5		“Белпанель” С4-120.1190.5960-0.5мп-0.5см	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7024
ПС 6		“Белпанель” С4-120.1190.5960-0.5мп-0.5см	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
ПС 7		“Белпанель” С4-120.1190.6430-0.5мп-0.5см	-	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	-	-	32		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7024
ПС 8		“Белпанель” С4-120.1190.6430-0.5мп-0.5см	-	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	-	-	24		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
ПС 9		“Белпанель” С4-120.1000.6320-0.5мп-0.5см	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7024
ПС 10		“Белпанель” С4-120.1190.6320-0.5мп-0.5см	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7024
ПС 11		“Белпанель” С4-120.1190.6320-0.5мп-0.5см	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
ПС 12		“Белпанель” С4-120.1190.2680-0.5мп-0.5см	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7024
ПС 13		“Белпанель” С4-120.1190.2000-0.5мп-0.5см	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
ПС 14		“Белпанель” С4-120.1190.5070-0.5мп-0.5см	-	-	-	-	4	-	-	8	-	-	8	-	-	4	-	-	24		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7024
ПС 15		“Белпанель” С4-120.1190.5070-0.5мп-0.5см	-	-	-	-	2	-	-	4	-	-	4	-	-	2	-	-	12		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
ПС 16		“Белпанель” С4-120.1190.4280-0.5мп-0.5см	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	16		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7024
ПС 17		“Белпанель” С4-120.1190.4280-0.5мп-0.5см	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	8		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
ПС 18		“Белпанель” С4-120.1190.4620-0.5мп-0.5см	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	8		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7024
ПС 19		“Белпанель” С4-120.1190.4620-0.5мп-0.5см	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
ПС 20		“Белпанель” С4-120.1190.3690-0.5мп-0.5см	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
ПС 21		“Белпанель” С4-120.1190.5980-0.5мп-0.5см	50	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7024
ПС 22		“Белпанель” С4-120.1190.5980-0.5мп-0.5см	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
ПС 23		“Белпанель” С4-120.1000.5980-0.5мп-0.5см	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7024
ПС 24		“Белпанель” С4-120.1190.6960-0.5мп-0.5см	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
ПС 25		“Белпанель” С4-120.1190.3100-0.5мп-0.5см	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
ПС 26		“Белпанель” С4-120.1190.4520-0.5мп-0.5см	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		внутр. RAL9003/ наруж. RAL9003
ПС 27		“Белпанель” С4-120.1190.4980-0.5мп-0.5см	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		внутр. RAL9003/ наруж. RAL9003
ПС 28		“Белпанель” С4-120.1190.4280-0.5мп-0.5см	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16		внутр. RAL9003/ наруж. RAL9003
ПС 29		“Белпанель” С4-120.1190.5290-0.5мп-0.5см	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		внутр. RAL9003/ наруж. RAL9003
ПС 30		“Белпанель” С4-120.1190.3220-0.5мп-0.5см	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		внутр. RAL9003/ наруж. RAL9003
ПС 31		“Белпанель” С4-120.1190.1880-0.5мп-0.5см	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		внутр. RAL9003/ наруж. RAL9003
ПС 32		“Белпанель” С4-120.1190.630-0.5мп-0.5см	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		внутр. RAL9003/ наруж. RAL9003
ПС 33		“Белпанель” С4-120.1190.800-0.5мп-0.5см	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		внутр. RAL9003/ наруж. RAL9003
ПС 34		“Белпанель” С4-120.1190.2980-0.5мп-0.5см	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		внутр. RAL9003/ наруж. RAL9003
ПС 35		“Белпанель” С4-120.1190.5330-0.5мп-0.5см	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	6		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
ПС 36		“Белпанель” С4-120.1190.3070-0.5мп-0.5см	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
ПС 37		“Белпанель” С4-120.1190.1110-0.5мп-0.5см	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
ПС 38		“Белпанель” С4-120.1190.680-0.5мп-0.5см	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
Итого наружных стеновых панелей			193	165	61	61	14	7	7	27	7	7	27	7	7	14	3	4	611		





Условные обозначения:

ПС 1  геометрическое исполнение наружной панели

Спецификация наружных сэндвич-панелей

Марка поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Количество наружных сэндвич-панелей по фасадам,шт.		Масса ед. шт.	Примечание
			по осн 1	Всего		
ПК 1	ТУ 5284-003-54.65594 4-2004	“Белпанель” К4-150.1000.3250-0,5см3-0,5см3	8	8		внутр. RAL9003/ наруж. RAL7035
Итого наружных кровельных панелей			8	8		

						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1				
						«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Строение 1		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Якунина			04.18			Р	9	
Проверил		Черкасов			04.18	Спецификация наружных сэндвич-панелей		ООО"КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"		
ГИП		Авдулов			04.18					
Н. контр.		Авдулов			04.18					







Примечания:

1. Чертежи узлов см. л.л. 11-16.
2. Спецификацию фасонных элементов см. л. 17.

						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1			
						«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Строение 1	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Якунина				04.18		Р	10	
Проверил	Черкасов				04.18				
ГИП	Абдулов				04.18	Фасады в осях Г-А и А-Г. Фасады в осях 1-7 и 7-1	ООО "КУРСРЕГИОНПРОЕКТ"		
Н. контр.	Абдулов				04.18				




Инв. №	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



- Примечания:
1. Ведомость фасонных элементов см. лист 16.
 2. Для крепления сэндвич-панелей использовать самосверлящий шуруп SFS intek SDT 14-A19-5.5x160:
 - по 3 шурупа на панель и прогон для сэндвич-панелей средних пролетов;
 - по 4 шурупа на панель и прогон для сэндвич-панелей крайних пролетов.
 3. Для крепления фасонных элементов использовать:
 - заклепку SFS intek ATC-D-3,2x8,0 к панелям;
 - самосверлящий шуруп SFS intek SD14-T15-5.5x32 к стальным конструкциям;
 - дюбель-гвоздь к бетонным конструкциям.
 4. Фасонные элементы внутри помещения не предусматриваются, отделку откосов выполнить при общей отделке помещений.
 5. После монтажа панелей, перед заказом фасонных элементов, необходимо уточнить габариты всех фасонных элементов

						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1				
						«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					
Разраб.		Якунина			04.18	Строение 1		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Черкасов			04.18			Р	11	
ГИП		Авдулов			04.18	Узлы 1-4		ООО "КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"		
Н. контр.		Авдулов			04.18					



Инв. №	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



- Примечания:
1. Ведомость фасонных элементов см. лист 16.
 2. Для крепления сэндвич-панелей использовать самосверлящий шуруп SFS intek SDT 14-A19-5.5x160: по 3 шурупа на панель и прогон для сэндвич-панелей средних пролетов; по 4 шурупа на панель и прогон для сэндвич-панелей крайних пролетов.
 3. Для крепления фасонных элементов использовать:
 - заклепку SFS intek ATC-D-3,2x8,0 к панелям;
 - самосверлящий шуруп SFS intek SD14-T15-5.5x32 к стальным конструкциям;
 - дюбель-гвоздь к бетонным конструкциям.
 4. Фасонные элементы внутри не предусматриваются, отделку откосов выполнить при общей отделке помещений.
 5. Подоконные плиты для оконных блоков выполнить только в осях А/1-И/1.
 6. После монтажа панелей, перед заказом фасонных элементов, необходимо уточнить габариты всех фасонных элементов



						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1			
						«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разраб.		Якунина			04.18	Строение 1			
Проверил		Черкасов			04.18				
						Узелы 18, 19, 20			
ГИП		Авдулов			04.18				
Н. контр.		Авдулов			04.18				
						ООО "КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"			


Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	




Примечания:

- Ведомость фасонных элементов см. лист 16.
- Для крепления сэндвич-панелей использовать самосверлящий шуруп SFS intek SDT 14-A19-5.5x160:
 - по 3 шурупа на панель и прогон для сэндвич-панелей средних пролетов;
 - по 4 шурупа на панель и прогон для сэндвич-панелей крайних пролетов.
- Для крепления фасонных элементов использовать:
 - заклепку SFS intek ATC-D-3,2x8,0 к панелям;
 - самосверлящий шуруп SFS intek SD14-T15-5.5x32 к стальным конструкциям;
- Фасонные элементы внутри помещения не предусматриваются, отделку откосов выполнить при общей отделке помещений.
- После монтажа панелей, перед заказом фасонных элементов, необходимо уточнить габариты всех фасонных элементов



						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1			
						«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разраб.		Якунина			04.18	Строение 1	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Черкасов			04.18		Р	13	
ГИП		Авдулов			04.18	Узел 5,6,12,13	ООО "КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"		
Н. контр.		Авдулов			04.18				



Примечания:

1. Ведомость фасонных элементов см. лист 16.

2. Для крепления сэндвич-панелей использовать самосверлящий шуруп SFS intek SDT 14-A19-5.5x160: по 3 шурупа на панель и прогон для сэндвич-панелей средних пролетов; по 4 шурупа на панель и прогон для сэндвич-панелей крайних пролетов.

3. Для крепления фасонных элементов использовать:


- заклепку SFS intek ATC-D-3,2x8,0 к панелям;
- самосверлящий шуруп SFS intek SD14-T15-5.5x32 к стальным конструкциям;
- дюбель-гвоздь к бетонным конструкциям.

4. Фасонные элементы внутри не предусматриваются, отделку откосов выполнить при общей отделке помещений.



5. Подоконные плиты для оконных блоков выполнить только в осях А/1-И/1.

6. После монтажа панелей, перед заказом фасонных элементов, необходимо уточнить габариты всех фасонных элементов

						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1			
						«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Строение 1	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Якунина			04.18				
Проверил		Черкасов			04.18		П	14	
ГИП		Авдулов			04.18	Узел 7-11	ООО "КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"		
Н. контр.		Авдулов			04.18				




1. Материал металлоконструкций – сталь класса С245.
2. Монтажные сварные швы выполнить по ГОСТ 5264–80 электродами Э42/аналог. Катеты сварных швов принять равными толщине свариваемых элементов.
3. На предприятии-изготовителе нанести 2 слоя грунт-эмали ГФ-021/аналог (ГОСТ 25129–82) и 2 слоя эмали ПФ-115/аналог (ГОСТ 6465–76). Общая толщина лакокрасочного покрытия должна быть не менее 80мкм.
4. Элементы крепления лестницы к конструкциям каркаса осуществлять после монтажа сэндвич-панелей. Отверстия в сэндвич-панелях прорезать изнутри.
5. Для крепления фасонных элементов использовать заклепку SFS intek ATC-D-3,2x8,0 к панелям, самосверлящий шуруп SFS intek SD14-T15-5.5x32 к стальным конструкциям.
6. Для крепления сэндвич-панелей использовать самосверлящий шуруп SFS intek SDT 14-A19-5.5x160:
 - по 3 шурупа на панель и прогон для сэндвич-панелей средних пролетов;
 - по 4 шурупа на панель и прогон для сэндвич-панелей крайних пролетов.
7. Ведомость фасонных элементов см. л.16




						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1			
						«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разраб.		Якунина			04.18	Строение 1	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Черкасов			04.18		Р	15	
ГИП		Авдулов			04.18	Узлы 14-17	ООО "КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"		
Н. контр.		Авдулов			04.18				

Инв. № подл.	Взам. инв. №
	Подпись и дата


A
10




Б
10




В
10




Г
10




Д
10




Е
10




Ж
10




И
10



К
10






Л
10



- Примечания:
1. Ведомость фасонных элементов см. лист 16.
2. Все стыки фасонных элементов герметизировать герметиком в цвет фасонных элементов.

						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1			
						«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Строение 1	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Якунина			04.18		Р	16	
Проверил		Черкасов			04.18				
						Узлы А-Л	ООО "КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"		
ГИП		Авдулов			04.18				
Н. контр.		Авдулов			04.18				





Структура обозначения дверей:

1-10

ширина дверного проема в дм

1- наружная дверь/
2- наружная противопожарная дверь/
3- внутренняя дверь/
4 - внутренняя противопожарная



Ведомость отделки фасада

№ п/п	Наименование элемента фасада	Наименование и номер колера	Цвет	Примечание
1, 2	Стеновая сэндвич-панель, Фасонный элемент	RAL 7024		Альбом Classic RAL
3, 4, 8, 9, 10	Стеновая сэндвич-панель, Фасонный элемент, Навес, Кровельная сэндвич-панель, Металлическая лестница	RAL 7035		Альбом Classic RAL
5	Цокольная панель			Без окраски
6, 7	Фасонный элемент, Профлист	RAL 7038		Альбом Classic RAL
11	Ворота	RAL 9006		Альбом Classic RAL
12	Окна	RAL 7016		Альбом Classic RAL
13	Двери	RAL 7004		Альбом Classic RAL

Примечания:

1. Чертежи и спецификации оконных проемов см. л.л. 19-25.
2. Чертежи и спецификации дверных проемов см. л.л. 26-32.
3. Тип 1 (маркировки 1-13, 1-13.1 и т.п.) - наружные утепленные двери.
Тип 2 (маркировки В-1)- наружные ворота.

						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1		
						«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Строение 1	Стадия	Лист
Разраб.	Якунина	04.18					Р	18
Проверил	Черкасов	04.18				Цфтовое решение фасадов в осях Г-А, А-Г, 1-7, 7-1.		
ГИП	Авдулов	04.18				Ведомость отделки фасада		
Н. контр.	Авдулов	04.18				ООО"КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"		

Окна наружные. Общие указания

В чертежах указаны общие требования и характеристики оконных блоков, а также спецификация и сводная ведомость. Производитель окон не определен.

Производителю окон необходимо обязательно выполнить осмотр оконных проемов перед запуском изделий в производство.

Цвет оконных блоков – RAL 7004 (серый).


Материал оконных блоков

ПВХ – оконный блок из поливинилхлоридных профилей

Структура маркировки оконного блока:

Внутренний блок оконный из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99

ОП Д1 1160-1260 (4М1-8-4М1-8-4М1)




Спецификация наружных окон

Марка поз.	Обозначение	Размер проема ахН	Кол., шт.
Отм. 0,000			
ОК-1	ОП Д1 4230-1460 (4М1-8-4М1-8-4М1) ГОСТ 30674-99	4270x1500	6
ОК-2	ОП Д1 4240-1460 (4М1-8-4М1-8-4М1) ГОСТ 30674-99	4280x1500	2
ОК-3	ОП Д1 3060-1460 (4М1-8-4М1-8-4М1) ГОСТ 30674-99	3100x1500	6
ОК-4	ОП Д1 1970-1460 (4М1-8-4М1-8-4М1) ГОСТ 30674-99	2010x1500	2
Отм. +3.600			
ОК-3	ОП Д1 3060-1460 (4М1-8-4М1-8-4М1) ГОСТ 30674-99	3100x1500	6
ОК-5	ОП Д1 17800-1460 (4М1-8-4М1-8-4М1) ГОСТ 30674-99	17840x1500	2
ОК-6	ОП Д1 8750-1460 (4М1-8-4М1-8-4М1) ГОСТ 30674-99	8790x1500	2
	Итого:		26

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1					
			«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
			Разраб.		Якунина			04.18
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Проверил		Черкасов			04.18
			ГИП		Авдулов			04.18
			Н. контр.		Авдулов			04.18
Строение 1						Стадия	Лист	Листов
						Р	19	
Окна наружные. Общие указания. Спецификация наружных окон						ООО "КУРСКИЙ РЕГИОН ПРОЕКТ"		

Оконный блок ОК-1



ОК-1 - 4270x1500h

Площадь оконного блока (за вычетом монтажного зазора 20мм) 1шт. - 6.18 м²

Всего по проекту - 6 шт.




- Цвет отделки оконного профиля белый RAL 7016

Примечания:

1. Блок оконный из поливинилхлоридных профилей.
2. Светопрозрачное заполнение - двухкамерный стеклопакет из обычного стекла.
3. Схемы наружных окон изображены со стороны фасадов.
4. Габаритные размеры изделий указаны по проему.
5. Изделия заказываются после предварительных обмеров существующих проемов.
6. Оконные блоки замаркированы на плане на отм. 0.000 см. л. 4,5 на фасадах л.18.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	1. Светопрозрачное заполнение – двухкамерный стеклопакет из обычного стекла. 2. Схемы наружных окон изображены со стороны фасадов. 3. Габаритные размеры изделий указаны по проему. 4. Изделия заказываются после предварительных обмеров существующих проемов. 5. Оконные блоки замаркированы на плане на отм. 0.000 см. л. 4,5 на фасадах л.18.								
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1		
									«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».		
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
			Разраб.		Якунина			04.18	Строение 1		
Проверил		Черкасов			04.18						
						Оконный блок ОК-1					
ГИП		Авдулов			04.18						
Н. контр.		Авдулов			04.18	ООО "КУРСКИЙ РЕГИОН ПРОЕКТ"					

Оконный блок ОК-2



OK-2 - 4280x1500h

Площадь оконного блока (за вычетом монтажного зазора 20мм) 1шт. – 6.19 м²

Всего по проекту - 2 шт.




- Цвет отделки оконного профиля белый RAL 7016

Примечания:

1. Блок оконный из поливинилхлоридных профилей.
2. Светопрозрачное заполнение – двухкамерный стеклопакет из обычного стекла.
3. Схемы наружных окон изображены со стороны фасадов.
4. Габаритные размеры изделий указаны по проему.
5. Изделия заказываются после предварительных обмеров существующих проемов.
6. Оконные блоки замаркированы на плане на отм. 0.000 см. л. 4,5 на фасадах л.18.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	1. Блок оконный из поливинилхлоридных профилей. 2. Светопрозрачное заполнение – двухкамерный стеклопакет из обычного стекла. 3. Схемы наружных окон изображены со стороны фасадов. 4. Габаритные размеры изделий указаны по проему. 5. Изделия заказываются после предварительных обмеров существующих проемов. 6. Оконные блоки замаркированы на плане на отм. 0.000 см. л. 4,5 на фасадах л.18.										
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1				
									«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».				
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					
			Разраб.		Якунина			04.18	Строение 1		Стадия	Лист	Листов
			Проверил		Черкасов			04.18			Р	21	
			ГИП		Авдулов			04.18	Оконный блок ОК-2		ООО "КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"		
Н. контр.		Авдулов			04.18								

Оконный блок ОК-3



ОК-3 - 3100x1500h

Площадь оконного блока (за вычетом монтажного зазора 20мм) 1шт. - 4.47 м²

Всего по проекту - 12 шт.




- Цвет отделки оконного профиля белый RAL 7016

Примечания:

1. Блок оконный из поливинилхлоридных профилей.
2. Светопрозрачное заполнение - двухкамерный стеклопакет из обычного стекла.
3. Схемы наружных окон изображены со стороны фасадов.
4. Габаритные размеры изделий указаны по проему.
5. Изделия заказываются после предварительных обмеров существующих проемов.
6. Оконные блоки замаркированы на плане на отм. 0.000 см. л. 4,5 на фасадах л.18.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	1. Светопрозрачное заполнение – двухкамерный стеклопакет из обычного стекла. 2. Схемы наружных окон изображены со стороны фасадов. 3. Габаритные размеры изделий указаны по проему. 4. Изделия заказываются после предварительных обмеров существующих проемов. 5. Оконные блоки замаркированы на плане на отм. 0.000 см. л. 4,5 на фасадах л.18.									
		01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1 «Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».									
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Строение 1	Стадия	Лист	Листов
		Разраб.		Якунина			04.18				
		Проверил		Черкасов			04.18				
		ГИП		Авдулов			04.18				
		Н. контр.		Авдулов			04.18				
		Оконный блок ОК-3						ООО"КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"			

Оконный блок ОК-4



ОК-4 - 2010x1500h
 Площадь оконного блока (за вычетом монтажного зазора 20мм) 1шт. - 3.43 м²
 Всего по проекту - 2 шт.


 - Цвет отделки оконного профиля белый RAL 7016

Примечания:

1. Блок оконный из поливинилхлоридных профилей.
2. Светопрозрачное заполнение - двухкамерный стеклопакет из обычного стекла.
3. Схемы наружных окон изображены со стороны фасадов.
4. Габаритные размеры изделий указаны по проему.
5. Изделия заказываются после предварительных обмеров существующих проемов.
6. Оконные блоки замаркированы на плане на отм. 0.000 см. л. 4,5 на фасадах л.18.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	2. Светопрозрачное заполнение – двухкамерный стеклопакет из обычного стекла. 3. Схемы наружных окон изображены со стороны фасадов. 4. Габаритные размеры изделий указаны по проему. 5. Изделия заказываются после предварительных обмеров существующих проемов. 6. Оконные блоки замаркированы на плане на отм. 0.000 см. л. 4,5 на фасадах л.18.										
									01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1				
									«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».				
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					
			Разраб.		Якунина			04.18	Строение 1		Стадия	Лист	Листов
			Проверил		Черкасов			04.18			Р	23	
			ГИП		Авдулов			04.18	Оконный блок ОК-4		ООО "КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"		
			Н. контр.		Авдулов			04.18					

Оконный блок ОК-5



ОК-5 – 17840х1500h
Площадь оконного блока (за вычетом монтажного зазора 20мм) 1шт. – 25.99 м²
Всего по проекту – 2 шт.


-  - Цвет отделки оконного профиля белый RAL 7016
-  - Светопрозрачное остекление

Примечания:

- Блок оконный из поливинилхлоридных профилей.
- Светопрозрачное заполнение – двухкамерный стеклопакет из обычного стекла.
- Схемы наружных окон изображены со стороны фасадов.
- Габаритные размеры изделий указаны по проему.
- Изделия заказываются после предварительных обмеров существующих проемов.
- Оконные блоки замаркированы на плане на отм. 0.000 см. л. 4,5 на фасадах л.18.

						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1			
						«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Строение 1	Стадия	Лист	Лист
Разраб.		Якунина			04.18		Р	24	
Проверил		Черкасов			04.18				
						Оконный блок ОК-5	ООО "КУРСКРЕГИОНПРО		
ГИП		Авдулов			04.18				
Н. контр.		Авдулов			04.18				

Оконный блок ОК-6



ОК-6 - 8790x1500h
Площадь оконного блока (за вычетом монтажного зазора 20мм) 1шт. - 12.76 м²
Всего по проекту - 2 шт.

-  - Цвет отделки оконного профиля белый RAL 7016
-  - Светопрозрачное остекление

Примечания:

- Блок оконный из поливинилхлоридных профилей.
- Светопрозрачное заполнение - двухкамерный стеклопакет из обычного стекла.
- Схемы наружных окон изображены со стороны фасадов.
- Габаритные размеры изделий указаны по проему.
- Изделия заказываются после предварительных обмеров существующих проемов.
- Оконные блоки замаркированы на плане на отм. 0.000 см. л. 4,5 на фасадах л.18.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1			
						«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Строение 1	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Якунина			04.18		Р	25	
Проверил		Черкасов			04.18				
						Оконный блок ОК-6	ООО "КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"		
ГИП		Авдулов			04.18				
Н. контр.		Авдулов			04.18				

Двери, ворота наружные. Общие указания

В чертежах указаны общие требования и характеристики дверных блоков и ворот, а также спецификации и сводная ведомость. Производитель дверей не определен.

Все наружные двери – металлические, с утеплением в профиле и уплотнением в притворе. Остекление выполняется однокамерными стеклопакетами.

Все двери оснащены замками. Часть дверей запроектирована с ручками нажимного действия типа "антипаника". Наличие замков типа "антипаника" указано в спецификациях.

Производителю дверей необходимо обязательно выполнить осмотр дверных проемов перед запуском изделий в производство. Типы дверных коробок могут уточняться производителем по месту.

Цвет наружных дверей, ворот – RAL 7004 (серый).

В проекте использованы следующие типы дверных блоков:

- Тип 1 (маркировки 1-13, 1-13.1 и т.п.) – наружные двери.
- Тип 2 (В-1) – наружные ворота.

Материал дверей

МЕТ. – Металлическая коробка, полотно коробчатого типа, сварное из металлического листа толщ. до 0,8 мм, с заполнением. Окраска порошковая, устойчивая к коррозии.

Структура маркировки дверного блока:

Наружные двери по ГОСТ 31173–2016

ДСН О А Дп Пр Прг Н О утепленная (2050–1210) — Высота полотна х Ширина полотна (в мм)

					Обычного исполнения
					Н – открывание наружу/Вн – открывание внутрь помещения,
					Прг–С порогом Брг– без порога
					Пр–Правого открывания/ Л– Левого открывания
					Дп–Двупольная/ Оп– однопольная
					Группа А –наружные входные двери в здания и сооружения;
					О–Остекленная
					ДСН – дверной стальной блок наружный (группа А)/
					ДСВх – дверной стальной блок входной с лестничной клетки (группа Б)/
					ДСВ – дверной стальной блок внутренний (группа В)/
					ДСВб – дверной стальной блок внутренний для вспомогательных помещений (группа В1)/
					ДСУЗ – дверной стальной блок с усиленными защитными функциями (группа Г);

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1				
									«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».				
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					
			Разраб.		Якунина			04.18	Строение 1		Стадия	Лист	Листов
			Проверил		Черкасов			04.18			Р	26	
			ГИП		Авдулов			04.18	Двери, ворота наружные. Общие указания		ООО "КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"		
			Н. контр.		Авдулов			04.18					

Спецификация наружных дверей, ворот (начало)

Мака. двери по проекту	Наименование помещения	Маркировка по ГОСТ	ТИП	Ширина проема	Высота проема	Уплотнение	Огнестойкость	Доводчик	Порог	Тип дверной коробки	Материал	Тип замка
На отм. 0.000												
101.1	Тамбур. Блок 1	ДСН О А Дп Л Прз Н О 25-12 ГОСТ 31173-2016	1-13.1(Ос)	1310	2500	ДА	-	ДА	ДА	-	МЕТ	Анти-паника
101.1	Тамбур. Блок 2	ДСН О А Дп Л Прз Н О 25-12 ГОСТ 31173-2016	1-13 (Ос)	1310	2500	ДА	-	ДА	ДА	-	МЕТ	Анти-паника
101.1	Тамбур. Блок 3	ДСН О А Дп Л Прз Н О 25-12 ГОСТ 31173-2016	1-13.1(Ос)	1310	2500	ДА	-	ДА	ДА	-	МЕТ	Анти-паника
101.1	Тамбур. Блок 4	ДСН О А Дп Л Прз Н О 25-12 ГОСТ 31173-2016	1-13 (Ос)	1310	2500	ДА	-	ДА	ДА	-	МЕТ	Анти-паника
101.1	Тамбур. Блок 5	ДСН О А Дп Л Прз Н О 25-12 ГОСТ 31173-2016	1-13.1(Ос)	1310	2500	ДА	-	ДА	ДА	-	МЕТ	Анти-паника
101.1	Тамбур. Блок 6	ДСН О А Дп Л Прз Н О 25-12 ГОСТ 31173-2016	1-13 (Ос)	1310	2500	ДА	-	ДА	ДА	-	МЕТ	Анти-паника
109.1	ИТП, Водомерный узел	ДСН А Дп Л Прз Н О 21-12 ГОСТ 31173-2016	1-13.2	1310	2100	ДА	-	ДА	ДА	-	МЕТ	-

Инв. № подл.	Изм. №	Взам. инв. №	Подпись и дата									
Инв. № подл.	Изм. №	Взам. инв. №	Подпись и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1		
				«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».						Стадия	Лист	Листов
										Строение 1		
				Спецификация наружных дверей, ворот (начало)								

Спецификация наружных дверей, ворот (окончание)

Мака дври по проекту	Наименование помещения	Маркировка по ГОСТ	ТИП	Ширина проема	Высота проема	Уплотнение	Огнестойкость	Доборчик	Порог	Тип дверной коробки	Материал	Тип замка
На отм. 0.000												
108.2	Производственное помещение. Блок 1	ВМ 4500х4000 (в свету), Ворота композитные, утепленные, подъемно-секционные	В-1	4100 (в свету)	4550 (в свету)	-	-	-	-	-	Композит.	-
108.2	Производственное помещение. Блок 2	ВМ 4500х4000 (в свету), Ворота композитные, утепленные, подъемно-секционные	В-1	4100 (в свету)	4550 (в свету)	-	-	-	-	-	Композит.	-
108.2	Производственное помещение. Блок 3	ВМ 4500х4000 (в свету), Ворота композитные, утепленные, подъемно-секционные	В-1	4100 (в свету)	4550 (в свету)	-	-	-	-	-	Композит.	-
108.2	Производственное помещение. Блок 4	ВМ 4500х4000 (в свету), Ворота композитные, утепленные, подъемно-секционные	В-1	4100 (в свету)	4550 (в свету)	-	-	-	-	-	Композит.	-
108.2	Производственное помещение. Блок 5	ВМ 4500х4000 (в свету), Ворота композитные, утепленные, подъемно-секционные	В-1	4100 (в свету)	4550 (в свету)	-	-	-	-	-	Композит.	-
108.2	Производственное помещение. Блок 6	ВМ 4500х4000 (в свету), Ворота композитные, утепленные, подъемно-секционные	В-1	4100 (в свету)	4550 (в свету)	-	-	-	-	-	Композит.	-


Сводная спецификация наружных дверей, ворот

Обозначение	Маркировка по ГОСТ	Тип	Кол.
ГОСТ 31173-2016	ДСН О А Дп П Прз Н О 25-12 утепленная	1-13	3
ГОСТ 31173-2016	ДСН О А Дп Л Прз Н О 25-12 утепленная	1-13.1	3
ГОСТ 31173-2016	ДСН А Дп П Прз Н О 21-12 утепленная	1-13.2	1
ГОСТ 31174-2003	ВМ 4500-4000 (в свету), Ворота композитные, утепленные, подъемно-секционные	В-1	6
Итого:			13

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1			
						«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Строение 1	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Якунина			04.18		Р	28	
Проверил		Черкасов			04.18				
						Спецификация наружных дверей, ворот (окончание). Сводная спецификация наружных дверей, ворот	ООО "КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"		
ГИП		Авдулов			04.18				
Н. контр.		Авдулов			04.18				

Дверной блок Тип 1-13 (0с)




Примечание

1. Дверь показана снаружи;
2. Направление открывания основной створки, см. спецификацию дверей;
3. С ручкой нажимного действия;
4. Остекление однокамерным с бесцветным, обычным стеклом;
5. Габаритные размеры изделий указаны по проему;
6. Изделия заказывают после предварительных обмеров существующих проемов.
7. Двери замаркированы на плане на отм. 0.000 см. л. 4, на фасадах л.18

Инв. №	Инв. №	Взам. инв. №						
подл.	Подпись	и дата						
						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1		
						«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».		
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
			Разраб.		Якунина			04.18
			Проверил		Черкасов			04.18
			ГИП		Авдулов			04.18
			Н. контр.		Авдулов			04.18
						Строение 1		Стадия
								Лист
								Листов
						Дверной блок Тип 1-13 (0с) с остеклением		Р
								29
								000"КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"

Дверной блок Тип 1-13.1 (0с)



- Цвет отделки светло-серый RAL 7004



- Светопрозрачное остекление

Тип 1-13.1 (0с) - 1310x2500h


Площадь (дана по строительному проему) 1шт. - 3,28 м²

Примечание

1. Дверь показана снаружи;
2. Направление открывания основной створки, см. спецификацию дверей;
3. С ручкой нажимного действия;
4. Остекление однокамерным с бесцветным, обычным стеклом;
5. Габаритные размеры изделий указаны по проему;
6. Изделия заказывают после предварительных обмеров существующих проемов.
7. Двери замаркированы на плане на отм. 0.000 см. л. 4, на фасадах л.18

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	1. Дверь показана снаружи; 2. Направление открывания основной створки, см. спецификацию дверей; 3. С ручкой нажимного действия; 4. Остекление однокамерным с бесцветным, обычным стеклом; 5. Габаритные размеры изделий указаны по проему; 6. Изделия заказывают после предварительных обмеров существующих проемов. 7. Двери замаркированы на плане на отм. 0.000 см. л. 4, на фасадах л.18								
						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1					
						«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».					
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
						Разраб.		Якунина			04.18
						Проверил		Черкасов			04.18
						Строение 1	Стадия	Лист	Листов		
							Р	30			
						Дверной блок. Тип 1-13.1 (Ос) с остеклением	ООО "КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"				

Дверной блок Тип 1-13.2




- Цвет отделки светло-серый RAL 7004

Тип 1-13.2 - 1310x2100h
Площадь (дана по строительному проему) 1шт. - 2,75 м²

Примечание

- 1. Дверь показана снаружи;
- 2. Направление открывания основной створки, см. спецификацию дверей л.л. 27,28;
- 3. С ручкой нажимного действия;
- 4. Габаритные размеры изделий указаны по проему;
- 5. Изделия заказывают после предварительных обмеров существующих проемов.
- 6. Двери замаркированы на плане на отм. 0.000 см. л. 4, на фасадах л.18

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					
Инв. № подл.	Подпись и дата	01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1					
		«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».					
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
		Разраб.		Якунина			04.18
		Проверил		Черкасов			04.18
		ГИП		Авдулов			04.18
Инв. № подл.	Подпись и дата	Дверной блок. Тип 1-13.2					
		ООО "КУРСКИЙ РЕГИОН ПРОЕКТ"					



В-1 - 4000x4500h
Площадь (дана в свету) 1шт. - 18,00 м²

 - Цвет отделки светло-серый RAL 9006

Примечание

1. Ворота подъемные секционные с блоком автоматики;
2. Тип подъема определить по месту после консультации с представителем организации, осуществляющей поставку и монтаж ворот;
3. С Двойными стенками и теплоизоляцией;
4. Ворота показаны снаружи;
5. Габаритные размеры изделий указаны в свету;
6. Изделия заказывают после предварительных обмеров существующих проемов.
7. Ворота замаркированы на плане на отм. 0.000 см. л. 4, на фасадах л.18

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						01-ВЕН/18-СК13-АС2-С1			
						«Производственно-складской комплекс №13 «Industrial City», расположенный по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, 13».			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Строение 1	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Якунина			04.18		Р	32	
Проверил		Черкасов			04.18	Ворота наружные В-1	ООО"КУРСКРЕГИОНПРОЕКТ"		
									
ГИП		Авдулов			04.18				
Н. контр.		Авдулов			04.18				